

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

**PLANILHA RESUMO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	V. COM BDI	TOTAL
1.0	Ginásio poliesportivo	UND	1.00	9,295.50	11,222.46	11,222.46
2.0	Pavimentação e Manutenção de Vias	UND	1.00	8,910.20	10,757.28	10,757.28
3.0	Prédio da Secretaria de Educação	UND	1.00	5,616.00	6,780.20	6,780.20
4.0	Prédio da Secretaria de Saúde	UND	1.00	5,510.80	6,653.19	6,653.19
5.0	Estádio Municipal de Futebol	UND	1.00	8,813.75	10,640.84	10,640.84
6.0	Mercado Público	UND	1.00	6,674.20	8,057.76	8,057.76
7.0	Parque de Vaquejada José Pequeno Minervino	UND	1.00	652.00	787.16	787.16
8.0	Centro de Educação Manoel Portela - Anexo	UND	1.00	4,180.00	5,046.51	5,046.51
9.0	Mão de Obra	UND	1.00	30,921.00	37,330.92	37,330.92
TOTAL GERAL						97,276.33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

**PLANILHA RESUMO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO %	VALOR TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS
1.0	Ginásio poliesportivo	11.54	11,222.46	10%	1,122.25	15%	1,683.37	15%	1,683.37	15%	1,683.37	15%	1,683.37	15%	1,683.37	15%	1,683.37
2.0	Pavimentação e Manutenção de Vias	11.06	10,757.28	10%	1,075.73	15%	1,613.59	15%	1,613.59	15%	1,613.59	15%	1,613.59	15%	1,613.59	15%	1,613.59
3.0	Prédio da Secretaria de Educação	6.97	6,780.20	10%	678.02	15%	1,017.03	15%	1,017.03	15%	1,017.03	15%	1,017.03	15%	1,017.03	15%	1,017.03
4.0	Prédio da Secretaria de Saúde	6.84	6,653.19	10%	665.32	15%	997.98	15%	997.98	15%	997.98	15%	997.98	15%	997.98	15%	997.98
5.0	Estádio Municipal de Futebol	10.94	10,640.84	10%	1,064.08	15%	1,596.13	15%	1,596.13	15%	1,596.13	15%	1,596.13	15%	1,596.13	15%	1,596.13
6.0	Mercado Público	8.28	8,057.76	10%	805.78	15%	1,208.66	15%	1,208.66	15%	1,208.66	15%	1,208.66	15%	1,208.66	15%	1,208.66
7.0	Parque de Vaquejada José Pequeno Minervino	0.81	787.16	10%	78.72	15%	118.07	15%	118.07	15%	118.07	15%	118.07	15%	118.07	15%	118.07
8.0	Centro de Educação Manoel Portela - Anexo	5.19	5,046.51	10%	504.65	15%	756.98	15%	756.98	15%	756.98	15%	756.98	15%	756.98	15%	756.98
9.0	Mão de Obra	38.38	37,330.92	10%	3,733.09	15%	5,599.64	15%	5,599.64	15%	5,599.64	15%	5,599.64	15%	5,599.64	15%	5,599.64
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>97,276.33</b>														
	<b>VALOR DO DESEMBOLÇO</b>			10%	9,727.63	15%	14,591.45	15%	14,591.45	15%	14,591.45	15%	14,591.45	15%	14,591.45	15%	14,591.45
	<b>VALOR ACUMULADO</b>			10%	9,727.63	25%	24,319.08	40%	38,910.53	55%	53,501.98	70%	68,093.43	85%	82,684.88	100%	97,276.33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

SINAPI 03/2022	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
	1.0	<b>Ginásio poliesportivo</b>				<b>9,295.50</b>
88489	1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	300.00	13.04	3,912.00
comp	1.2	RETELHAMENTO	m <sup>2</sup>	50.00	10.52	526.00
102219	1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	10.00	12.65	126.50
102491	1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m <sup>2</sup>	300.00	15.77	4,731.00
	2.0	<b>Pavimentação e Manutenção de Vias</b>				<b>8,910.20</b>
97635	2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	90.00	11.66	1,049.40
101172	2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m <sup>2</sup>	90.00	62.12	5,590.80
91076	2.3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M <sup>3</sup> /H DE CAPACIDADE.	m <sup>2</sup>	-	182.96	-
94268	2.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	m <sup>2</sup>	50.00	45.40	2,270.00
	3.0	<b>Prédio da Secretaria de Educação</b>				<b>5,616.00</b>
88489	3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	350.00	13.04	4,564.00
comp	3.2	RETELHAMENTO	m <sup>2</sup>	100.00	10.52	1,052.00
96358	3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	m <sup>2</sup>	-	94.69	-
87529	3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m <sup>2</sup>	-	28.68	-
	4.0	<b>Prédio da Secretaria de Saúde</b>				<b>5,510.80</b>
88489	4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	350.00	13.04	4,564.00
comp	4.2	RETELHAMENTO	m <sup>2</sup>	90.00	10.52	946.80
87529	4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m <sup>2</sup>	-	28.68	-
	5.0	<b>Estádio Municipal de Futebol</b>				<b>8,813.75</b>

88489	5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	500.00	13.04	6,520.00	
102219	5.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	15.00	12.65	189.75	
comp	5.3	RETELHAMENTO	m²	200.00	10.52	2,104.00	
101750	5.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	-	42.25	-	
	6.0	<b>Mercado Público</b>					<b>6,674.20</b>
88489	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	250.00	13.04	3,260.00	
comp	6.2	RETELHAMENTO	m²	250.00	10.52	2,630.00	
96486	6.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	10.00	78.42	784.20	
	7.0	<b>Parque de Vaquejada José Pequeno Minervino</b>					<b>652.00</b>
88489	7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	50.00	13.04	652.00	
101204	7.2	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	33.42	-	
101201	7.3	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASS E 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-	49.49	-	
	8.0	<b>Centro de Educação Manoel Portela - Anexo</b>					<b>4,180.00</b>
96486	8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	40.00	78.42	3,136.80	
88489	8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	80.00	13.04	1,043.20	
	9.0	<b>Mão de Obra</b>					<b>30,921.00</b>
88309	9.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600.00	20.08	12,048.00	
88316	9.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600.00	15.81	9,486.00	
88264	9.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150.00	20.28	3,042.00	
88310	9.4	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300.00	21.15	6,345.00	
					TOTAL	80,573.45	
					BDI - 20,73%	16,702.88	
					TOTAL GERAL	97,276.33	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

## BDI

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI

#### DETALHAMENTO DO BDI

1.0 - Bonificação (lucros) (L)	6,64%
--------------------------------	-------

2.0 - Despesas Indiretas	5,64%
--------------------------	-------

2.1 - Administração Central (AC)	3,80%
----------------------------------	-------

2.2 - Risco, Garantia e Seguro (R)	0,82%
------------------------------------	-------

2.3 - Despesas Financeiras (DF)	1,02%
---------------------------------	-------

3.0 - Impostos e Taxas (I)	6,65%
----------------------------	-------

3.1 - PIS	0,65%
-----------	-------

3.2 - ISS	3,00%
-----------	-------

3.3 - COFINS	3,00%
--------------	-------

3.4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA)	0,00%
--	-------

$$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

20,73%

OBS.: Acórdão nº 2622/2013 - TCU