



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Cruz dos Milagres

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	V. COM BDI	TOTAL
1.0	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS	UND	1,00	25.125,40	30.333,90	30.333,90
2.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UND	1,00	1.963,20	2.370,17	2.370,17
3.0	ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	UND	1,00	4.842,20	5.845,99	5.845,99
4.0	PARQUE DO VAQUEIRO	UND	1,00	15.433,23	18.632,54	18.632,54
5.0	CRAS	UND	1,00	15.445,85	18.647,77	18.647,77
TOTAL GERAL						107.416,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE Santa Cruz dos Milagres

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO %	VALOR TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS
1.0	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS	28,24	30.333,90	10%	3.033,39	15%	4.550,08	15%	4.550,08	15%	4.550,08	15%	4.550,08	15%	4.550,08	15%	4.550,08
2.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2,21	2.370,17	10%	237,02	15%	355,53	15%	355,53	15%	355,53	15%	355,53	15%	355,53	15%	355,53
3.0	ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	5,44	5.845,99	10%	584,60	15%	876,90	15%	876,90	15%	876,90	15%	876,90	15%	876,90	15%	876,90
4.0	PARQUE DO VAQUEIRO	17,35	18.632,54	10%	1.863,25	15%	2.794,88	15%	2.794,88	15%	2.794,88	15%	2.794,88	15%	2.794,88	15%	2.794,88
5.0	CRAS	17,36	18.647,77	10%	1.864,78	15%	2.797,17	15%	2.797,17	15%	2.797,17	15%	2.797,17	15%	2.797,17	15%	2.797,17
6.0	MÃO DE OBRA	29,41	31.586,29	10%	3.158,63	15%	4.737,94	15%	4.737,94	15%	4.737,94	15%	4.737,94	15%	4.737,94	15%	4.737,94
	TOTAL	100,00	107.416,66														
	VALOR DO DESEMBOLÇO			10%	10.741,67	15%	16.112,50	15%	16.112,50	15%	16.112,50	15%	16.112,50	15%	16.112,50	15%	16.112,50
	VALOR ACUMULADO			10%	10.741,67	25%	26.854,16	40%	42.966,66	55%	59.079,16	70%	75.191,66	85%	91.304,16	100%	107.416,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE Santa Cruz dos Milagres

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI 12/2022	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
	1.0	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS				25.125,40
97635	1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m ²	100,00	13,94	1.394,00
101172	1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m ²	140,00	88,16	12.342,40
94265	1.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140,00	41,99	5.878,60
94287	1.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140,00	39,36	5.510,40
	2.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1.963,20
88489	2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	50,00	12,66	633,00
C2201/SEINFRA	2.2	RETELHAMENTO, REPOSIÇÃO DE 20% DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS	m ²	30,00	44,34	1.330,20
	3.0	ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL				4.842,20
88489	3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	150,00	12,66	1.899,00
C2201/SEINFRA	3.2	RETELHAMENTO, REPOSIÇÃO DE 20% DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS	m ²	30,00	44,34	1.330,20
102491	3.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	m ²	100,00	16,13	1.613,00
	4.0	PARQUE DO VAQUEIRO				15.433,23
88489	4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	75,00	12,66	949,50
101202	4.2	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	38,00	3.420,00
103333	4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14	M ²	54,00	110,74	5.979,96
92541	4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANA	M ²	45,00	53,43	2.404,35
94201	4.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	M ²	45,00	34,94	1.572,30
98682	4.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA DE 3CM	M ²	24,00	46,13	1.107,12
	5.0	CRAS				15.445,85
96486	5.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_PS	m ²	30,00	79,57	2.387,10

88489	5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	200,00	12,66	2.532,00
87530	5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 20MM	m ²	25,00	39,43	985,75
88496	5.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	70,00	26,72	1.870,40
94438	5.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	70,00	45,29	3.170,30
87251	5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES: 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2	m ²	70,00	64,29	4.500,30
	6.0	MÃO DE OBRA				26.162,75
88309	6.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	375,00	24,23	9.086,25
88316	6.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	375,00	18,38	6.892,50
88310	6.3	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	25,46	10.184,00
					TOTAL	88.972,63
					BDI - 20,73%	18.444,03
					TOTAL GERAL	107.416,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Cruz dos Milagres

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

BDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Cruz dos Milagres

SERVIÇOS: REFORMA DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: DIVERSOS

ENCARGOS